



Comune di San Cesario sul Panaro

Piazza Roma 2
San Cesario sul Panaro (MO)

SINDACO

Oggetto: PROT. N. 5143 DEL 19/04/2022 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "RINASCITA LOCALE" AD OGGETTO: "COLLAUDO CASSA ESPANSIONE FIUME PANARO E LAVORI DI MODIFICA ARGINE SFIORATORE CASSA AUSILIARIA"

Con riferimento a quanto in oggetto, do lettura del contributo istruttorio pervenuto da AIPO, che allego alla presente risposta, per poi chiudere con alcune considerazioni personali.

(per il contributo di AIPO si rimanda al documento allegato alla presente)

Tutto ciò precisato, ritengo utile concludere con una riflessione personale.

Il contributo istruttorio di AIPO, di cui ho appena dato lettura, mette in evidenza in modo chiaro quale sia stato il metodo seguito nella prima fase di collaudo; metodo che ritengo essere corretto e condivisibile. Lo avevo già ribadito prima dell'inizio del collaudo e lo ripeto anche stasera al consiglio comunale: al primo posto fra le priorità non ci sono i tempi del collaudo, ma c'è la sicurezza dei cittadini, primi fra tutti i residenti di S. Anna, che a breve si troveranno un ingente quantitativo d'acqua stoccato alle loro spalle. Come Sindaco non posso che condividere quindi questa scelta, di ritardare le prove di collaudo per dare la precedenza ai lavori di sistemazione di tutte le situazioni di criticità, anche di piccola entità, che si sono evidenziate con la prima prova di invaso. Mi auguro ovviamente che i lavori terminino il prima possibile e che si possa procedere alla conclusione del collaudo nei tempi previsti, ma a lavori eseguiti presto preferisco lavori eseguiti bene.

Francesco Zuffi

Modena

Prot. n.

Classifica: 1.70

Fascicolo: 28/2016C/1

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006956/2022 del 23/05/2022
Firmatario: MASSIMO VALENTE

OGGETTO: Interrogazione Gruppo Consiliare "Rinascita Locale" Comune di San Cesario

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si premette che i lavori eseguiti in Cassa sull'argine di separazione tra la Cassa Principale e quella Sussidiaria sono stati eseguiti per l'adeguamento alla quota di progetto di un tratto di sommità arginale dell'argine, la quota di sfioro per l'allagamento della Cassa Sussidiaria è fissata nella quota della soglia sfiorante, opera specifica che ne regola il funzionamento (lo sfioro non può avvenire al di sopra delle arginature in terra altrimenti si determinerebbero erosioni del paramento). Tali interventi sono stati prescritti dalla Commissione di Collaudo e, trattandosi di intervento di Manutenzione Straordinaria delle arginature della Cassa, non necessita di Notifica al Comune di San Cesario, o di autorizzazione da parte del Comune medesimo.

In merito alle richieste, per quanto di competenza, si specifica:

- Per quanto concerne la seconda Prova, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato in data 26.11.2020 il programma degli "invasi sperimentali" ex art. 14 DPR 1363/59; il quale riporta delle daté premettendo un "presumibile" in quanto è necessario tenere conto delle condizioni idrologiche e degli interventi propedeutici allo svolgimento delle prove stesse. In particolare, è da evidenziare che lo svolgimento della Fase 1 delle Prove di Invaso, conclusasi nel mese di maggio 2021, ha fornito una serie di elementi relativi alle condizioni delle arginature e delle opere della Cassa che era possibile ottenere soltanto mediante misure dirette durante la prova. Immediatamente dopo, infatti, è emersa la necessità di mettere in atto degli interventi specifici, indicati dalla Commissione di Collaudo. Per tali interventi è stato chiesto specifico finanziamento e, a partire dal secondo semestre 2021, si è provveduto alla progettazione degli interventi ed

all'affidamento dei lavori, di cui una parte sono già in corso.

- In merito all'esecuzione della seconda prova si stima che potrebbe essere avviata entro la fine del 2022, una volta completati gli interventi e qualora le condizioni idrologiche lo consentissero
- La quota della sommità arginale del tratto di separazione tra Cassa Principale e Sussidiaria è stata adeguata alla quota di progetto, e, come indicato in premessa, la quota di sfioro, che regola l'interessamento della cassa Sussidiaria è fissa ed è rimasta inalterata.
- In merito alle tempistiche per l'esecuzione della seconda e terza prova, come già indicato ai punti precedenti, la tempistica è indicativa e, comunque, considerata la necessità di garantire la massima sicurezza dei territori di valle ogni elemento emerso nelle singole prove dovrà essere adeguatamente approfondito e risolto prima dell'avvio della fase successiva.
- Relativamente alla gestione della vegetazione sono previsti tagli di alberature all'interno della fascia di rispetto di 4 m, ai sensi del T.U. 523/1904, che saranno effettuati a fine luglio 2022, al termine del periodo riproduttivo dell'avifauna.
- Le piante sulle arginature e nella fascia di rispetto non sono ammissibili ai sensi del T.U. 523/1904, in quanto sia la scarpata che il piede dell'argine devono essere sempre ispezionabili anche per garantire la possibilità di effettuare interventi di messa in sicurezza tempestivamente, essendo punti critici per l'innescio di fenomeni di filtrazione che possono pregiudicare il corretto funzionamento degli argini. Tale circostanza, in occasione delle prove di invaso, le quali comportano il riempimento ed il mantenimento dell'invaso, risulta particolarmente importante; infatti, il taglio piante è stato anche prescritto dalla Commissione di Collaudo.
- Le piante tagliate sono accatastate da parte dell'operatore a cui è affidata l'esecuzione degli interventi per il successivo conferimento ad idoneo sito del materiale di risulta.

UFFICIO DI SAN CESARIO SUL PANARO
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006956/2022 del 23/05/2022
Firmatario: MASSIMO VALENTE

Distinti saluti

Il Dirigente

Dott. Ing. Massimo Valente
documento firmato digitalmente